

遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心工程

概 算 价

建设单位: _____

工程名称: 遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心工程

概算价 (小写): 5,470,970.02

(大写): 伍佰肆拾柒万零玖佰柒拾元零贰分

设计单位: _____
(单位盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

编制时间: _____

总 说 明

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心工程

第 1 页 共 1 页

1、工程概况：

- (1) 建设单位：遂溪县人民检察院
- (2) 建设地址：位于遂溪县人民检察院
- (3) 设计单位：湛江市建筑设计院
- (4) 工程概况：本项目建设一幢框架三层服务中心，总建筑面积约1879.26m²。工程包括建筑工程、装饰工程、给排水工程、建筑电气工程、消防工程、防雷工程、高低压配电工程等。

2、编制依据：

- (1) 湛江市建筑设计院设计的遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心工程施工图；
- (2) 遂溪县人民检察院12309检察服务中心建设项目可行性研究报告；
- (3) 湛建管[2019]41号“湛江市住房和城乡建设局关于贯彻《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知”；
- (4) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- (5) 《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》及《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；
- (6) 主要材料价格参照湛江市2019年3月份及2019年第一季度信息价，缺项部分参考市场价。
- (7) 人工费调整系数根据湛建管[2019]62号“湛江市住房和城乡建设局关于执行《广东省建设工程计价依据（2018）》计价事项的通知”计取；
- (8) 增值税销项税额：根据建办标函（2019）193号“住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知”计算。

单位工程概算价汇总表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3961078.00	
1.1	A.1土石方工程	57664.95	
1.2	A.3桩基工程	126022.44	
1.3	A.4砌筑工程	298613.51	
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	794705.98	
1.5	A.6金属结构工程	318549.77	
1.6	A.8门窗工程	230220.57	
1.7	A.9屋面及防水工程	62492.54	
1.8	A.10保温、隔热、防腐工程	12675.94	
1.9	A.11楼地面装饰工程	320003.54	
1.10	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1428736.95	
1.11	A.13天棚工程	32709.06	
1.12	A.14油漆、涂料、裱糊工程	258574.23	
1.13	A.15其他装饰工程	20108.52	
2	措施合计	558306.13	
2.1	绿色施工安全防护措施费	304583.99	
2.2	其他措施费	253722.14	
3	其他项目	187067.35	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	68235.01	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差	118832.34	
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	4706451.48	
5	增值税销项税额	423580.63	—
6	总造价	5130032.11	
7	人工费	1051297.92	
概算价合计=1+2+3+4+5		5,130,032.11	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

标段：

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
	A.1	土石方工程					57664.95		
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	1132.4	2.31	2615.84		
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m ³	23.36	7.51	175.43		
3	010101004001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m ³	1148.85	7.60	8731.26		
4	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	248.01	17.54	4350.10		
5	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 运距: 自卸汽车运土方 运距15km	m ³	924.2	45.22	41792.32		
	A.3	桩基工程					126022.44		
6	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 压预制管桩管桩 C80 Φ500*125 PHC—AB 2. 压预制管桩 桩径(500mm) 送桩 3. 管桩接桩 电焊接桩 4. 截(凿)桩头 5. 预制混凝土管桩填芯 填混凝土	m	372	338.77	126022.44		
	A.4	砌筑工程					298613.51		
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压粉煤灰砖240*115*53 2. 砂浆强度等级: DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆) 保水率≥88% 一类, 强度等级: M5	m ³	9.6	528.35	5072.16		
8	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压粉煤灰砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比: DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆) 保水率≥88% 一类, 强度等级: M20	个	25	484.94	12123.50		
本页小计								200883.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

标段：

第 2 页 共 12 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2. 墙体类型：外墙 墙体厚度20cm 3. 砂浆强度等级：DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆) 保水率≥88% 一类，强度等级：M7.5	m3	305.57	498.55	152341.92		
10	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2. 墙体类型：内墙 墙体厚度20cm 3. 砂浆强度等级：DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆) 保水率≥88% 一类，强度等级：M7.5	m3	265.19	486.73	129075.93		
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程					794705.98		
11	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级：商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) C15 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)	m3	37.48	500.54	18760.24		
12	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级：商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)	m3	6.35	514.07	3264.34		
13	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土强度等级：商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 3. 现浇劲性混凝土构件增加费	m3	299.36	542.48	162396.81		
本页小计								465839.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

标段：

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)	m3	114.1	626.48	71481.37		
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) C25 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)	m3	1.55	701.07	1086.66		
16	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)	m3	19	517.50	9832.50		
17	010503002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)	m3	21	531.63	11164.23		
18	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) C25 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)	m3	5.2	621.77	3233.20		
19	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)	m3	168.96	534.37	90287.16		
本页小计								187085.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

标段：

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
20	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)	m ³	6.68	680.08	4542.93		
21	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) C30 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)	m ³	24.4795	588.72	14411.57		
22	010507002001	室内地坪	1. 地坪厚度:地坪 厚度8cm 2. 混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) C15 3. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)	m ²	1082.88	96.60	104606.21		
23	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) C20 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)	m ²	13.2	161.87	2136.68		
24	010507005001	压顶	1. 混凝土强度等级:商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度80±20mm) C20 2. 泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)	m ³	6.63	751.49	4982.38		
25	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	10.509	4966.86	52196.73		
26	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 12-14	t	10.786	4887.67	52718.41		
27	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 16-25	t	20.142	4805.67	96795.81		
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	12.393	5710.40	70768.99		
本页小计								403159.71	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
29	010516003001	机械连接	1. 连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内	个	1218	12.04	14664.72		
30	010516003002	机械连接	1. 连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内	个	64	15.11	967.04		
31	040901008001	植筋	1. 植筋 钢筋直径(mm) 25	根	100	44.08	4408.00		
	A.6	金属结构工程					318549.77		
32	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:H型钢600*300*10*16 2. 单根质量:钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5 3. 喷射除锈 喷河砂 一般钢结构	t	12.56	10689.25	134256.98		
33	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢: D12/钢管DN102*4/角钢L50*50 2. 喷射除锈 喷河砂 一般钢结构	t	2.42	11009.01	26641.80		
34	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢: C180*70*20*2.5 2. 喷射除锈 喷河砂 一般钢结构	t	3.8	9906.75	37645.65		
35	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 加固方式:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m ²	6593.7	18.20	120005.34		
	A.8	门窗工程					230220.57		
36	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金推拉门 100系列单扇 带上亮1.4厚 2. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃 6mm钢化LOW-E+9A+6mm白玻	m ²	48.07	695.22	33419.23		
37	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金推拉门 100系列双扇 带上亮1.4厚 2. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃 6mm钢化LOW-E+9A+6mm白玻	m ²	5.28	695.22	3670.76		
本页小计								375679.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
38	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金推拉门 100系列四扇 带上亮1.4厚 2. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃 6mm钢化LOW-E+9A+6mm白玻	m ²	9.72	714.22	6942.22		
39	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门双扇(乙级)	m ²	20.16	672.48	13557.20		
40	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金双扇推拉窗90系列 带上亮 1.4 2. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃 6mm钢化LOW-E+9A+6mm白玻	m ²	250.02	651.86	162978.04		
41	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮 1.4 2. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃 6mm钢化LOW-E+9A+6mm白玻	m ²	10.8	641.86	6932.09		
42	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金四扇推拉窗90系列 无上亮 1.4 2. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃 6mm钢化LOW-E+9A+6mm白玻	m ²	4.05	671.86	2721.03		
	A.9	屋面及防水工程					62492.54		
43	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:屋面自粘3+3mmSBS改性沥青聚酯胎防水卷材 冷贴 满铺	m ²	325.03	89.74	29168.19		
本页小计								222298.77	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

标段：

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 2. 混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 找平层:20mm DS干混地面砂浆 保水率≥88% 一类, 强度等级: M20 4. 面层:20mm DS干混地面砂浆 保水率≥88% 一类, 强度等级: M20	m2	307.37	79.24	24356.00	
45	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间 2. 涂膜厚度、遍数:聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚	m2	133.996	66.93	8968.35	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					12675.94	
46	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm	m2	307.37	41.24	12675.94	
	A.11	楼地面装饰工程					320003.54	
47	011101001001	防静电楼地面	1. 部位:检察区 2. 找平层:20mm DS干混地面砂浆 保水率≥88% 一类, 强度等级: M20 3. 面层:20mm DS干混地面砂浆 保水率≥88% 一类, 强度等级: M20 4. 水泥砂浆地面防静电环氧漆 带电网 1mm厚	m2	713.76	138.98	99198.36	
48	011102003001	块料楼地面	1. 部位:办公区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm DS干混地面砂浆 保水率≥88% 一类, 强度等级: M20 3. 结合层厚度、砂浆配合比:DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88% 一类, 强度等级: M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800*800	m2	855.72	183.09	156673.77	
本页小计							301872.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

标段：

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
49	011102003002	块料楼地面	1. 部位:卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm DS干混地面砂浆 保水率≥88% 一类,强度等级:M20 3. 结合层厚度、砂浆配合比:DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88% 一类,强度等级:M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:耐磨地砖800*800	m2	108.05	97.07	10488.41		
50	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:200mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88% 一类,强度等级:M20 3. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800*800	m2	182.08	191.19	34811.88		
51	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm DS干混地面砂浆 保水率≥88% 一类,强度等级:M20 2. 粘结层厚度、材料种类:DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88% 一类,强度等级:M20 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷质梯级砖:300×280/300*150	m2	73.92	254.75	18831.12		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1428736.95		
52	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙 2. 墙体类型:各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 墙面设计钉(挂)网者,钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 3. 砂浆配合比:DW干混普通防水砂浆 保水率≥88% P8 一类,强度等级:M15	m2	2105.98	35.75	75288.79		
本页小计								139420.20	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
53	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙 2. 墙体类型:各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 墙面设计钉(挂)网者,钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 3. DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88% 一类,强度等级: M5	m2	4487.74	32.70	146749.10		
54	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 中距(mm)单向500 2. 隔离层材料种类、规格:玻璃棉毡隔离层 3. 基层材料种类、规格:难燃胶合板 4. 面层材料品种、规格、颜色:聚氯乙烯板	m2	425	263.59	112025.75		
55	011209001001	带骨架幕墙	1. 平面铝板幕墙 钢骨架 2. 氟碳喷涂铝单板 3.0mm厚 (表面涂层:氟碳漆)	m2	1866.18	565.28	1054914.23		
56	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	118.514	335.48	39759.08		
	A.13	天棚工程					32709.06		
57	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 2. 砂浆配合比:DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88% 一类,强度等级: M5	m2	981.37	33.33	32709.06		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					258574.23		
本页小计								1386157.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
58	011405001001	金属面油漆	1. 金属面 薄型B防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 1.0h(3.5mm) 2. 喷环氧云母氧化铁中间漆二遍 3. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍	m ²	733.9	91.20	66931.68		
59	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:天棚 2. 刮腻子遍数:成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	m ²	981.37	41.94	41158.66		
60	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:内墙 2. 刮腻子遍数:成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m ²	4062.74	37.04	150483.89		
	A.15	其他装饰工程					20108.52		
61	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 φ75 直型 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆制安 直型 φ32 3. 弯头制作、安装 不锈钢 φ75	m	62.7	320.71	20108.52		
		措施项目					373096.82		
62	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5	m ²	1848	27.63	51060.24		
63	粤011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m ²	1047.59	11.42	11963.48		
64	粤011701010002	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):14	m ²	715.2	38.23	27342.10		
65	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层4.8m	m ²	196.195	19.08	3743.40		
本页小计								372791.97	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
66	粤011701011002	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.9m	m2	327.6	14.27	4674.85		
67	粤011701011003	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):14	m2	357.6	57.58	20590.61		
68	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	37.48	29.30	1098.16		
69	011702001002	基础	1. 带形基础模板 有筋	m2	72.16	52.44	3784.07		
70	011702001003	基础	1. 桩承台模板	m2	476.45	46.85	22321.68		
71	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 实际支模高度(m):4.8	m2	315.48	60.54	19099.16		
72	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 实际支模高度(m):3.9	m2	630.32	56.55	35644.60		
73	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	31.1	72.36	2250.40		
74	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	180.96	56.38	10202.52		
75	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8	m2	60	75.66	4539.60		
76	011702006002	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9	m2	180	68.43	12317.40		
77	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	65	48.08	3125.20		
78	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8	m2	555.7	74.12	41188.48		
79	011702014002	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9	m2	1181.61	66.19	78210.77		
80	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	44.52	68.11	3032.26		
81	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 直形	m2	73.92	167.07	12349.81		
82	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	11.16	36.85	411.25		
83	011702029001	坡道	1. 坡道模板	m2	8.4	29.30	246.12		
本页小计								275086.94	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程人材机汇总表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	1168108.66 81	0.90	1051297.80		
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.8572	1.00	0.86		
3	01000001	型钢综合	kg	14.9544	4.18	62.51		
4	01010040@1	螺纹钢HRB 400E Φ12 ~14mm 国标材	t	11.0557	4000.00	44222.80		
5	01010040@2	螺纹钢HRB 400E Φ16 ~25mm 国标材	t	20.6456	3920.00	80930.75		
6	01010120	螺纹钢HRB 400E Φ10 mm以内 国标材	t	10.7192	3930.00	42126.46		
7	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	895.4215	4.90	4387.57		
8	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	281.2175	4.90	1377.97		
9	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	23.6544	4.90	115.91		
10	01050001	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	71.7992	3.66	262.79		
11	01090022	圆钢 Φ10以内	t	12.6409	3830.00	48414.65		
12	01210110	热镀锌角钢5#	kg	12937.1062	5.55	71800.94		
13	01610020	钨棒	kg	3.6059	23.77	85.71		
14	01630130	吊装夹具	套	0.3756	180.00	67.61		
15	02050260	密封胶圈	个	48.5361	13.33	646.99		
16	02110020	聚氯乙烯板5	m ²	446.25	110.29	49216.91		
17	02270070	土工布	m ²	1342.5282	6.69	8981.51		
18	02290030	麻袋	个	11.0484	1.89	20.88		
19	02330020	草袋片	片	29.1648	1.28	37.33		
20	03010060	抽芯铝铆钉综合	十个	9330.9	0.68	6345.01		
21	03010130	自攻螺钉M5×25	十套	2306.5985	0.78	1799.15		
22	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	271.6494	2.23	605.78		
23	03010195	木螺钉M5×50	十套	485.4008	0.32	155.33		
24	03010430	六角螺栓综合	kg	32.9909	5.58	184.09		
25	03011325	对拉螺栓	kg	17.2994	5.38	93.07		
26	03011450	镀锌六角螺栓	十套	216.75	0.51	110.54		
27	03011455	镀锌六角螺栓M8×25	十套	276.1946	7.04	1944.41		
28	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	28.1229	1.30	36.56		
29	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	879.816	2.65	2331.51		
30	03013171	膨胀螺栓M10×110	十套	552.3893	8.32	4595.88		
31	03019021	圆钉50~75	kg	545.9475	3.54	1932.65		
32	03019041	枪钉	盒	3.825	6.35	24.29		

单位工程人材机汇总表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	03019161	马钉综合	kg	263.748	5.21	1374.13		
34	03134011	水砂纸	张	100.8822	0.77	77.68		
35	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1143.0883	6.01	6869.96		
36	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	86.525	12.75	1103.19		
37	03136071	不锈钢焊丝	kg	8.6029	25.32	217.83		
38	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	57.0475	10.99	626.95		
39	03210090	钢丝网综合	m2	7253.07	5.90	42793.11		
40	03210155	铜线导电网	kg	71.376	32.23	2300.45		
41	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) Φ59	个	36.1842	8.15	294.90		
42	03213001	铁件综合	kg	95.786	4.84	463.60		
43	03213111	镀锌铁码	支	2685.4998	0.47	1262.18		
44	03213121	镀锌铁件	kg	6152.7955	4.55	27995.22		
45	03214011	铝角码	只	22879.3668	0.48	10982.10		
46	03214026	镀锌角码80×150×8	个	1511.6058	5.91	8933.59		
47	03230043	直螺纹套筒接头Φ20以内	个	1230.18	3.80	4674.68		
48	03230045	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	64.64	5.30	342.59		
49	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	10.0826	435.00	4385.93		
50	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.1322	580.00	76.68		
51	04030010	中砂	m3	0.4154	265.00	110.08		
52	04030015	中砂	m3	0.875	265.00	231.88		
53	04030045	石英砂	kg	1427.52	0.63	899.34		
54	04050025	碎石10	m3	1.15	136.00	156.40		
55	04090015	生石灰	t	0.629	521.00	327.71		
56	04130001@1	蒸压粉煤灰砖240×115 ×53	千块	6.2091	401.00	2489.85		
57	04150010	蒸压加气混凝土砌块600 ×200×200	千块	22.6021	6383.95	144290.68		
58	04290030@1	预应力混凝土管桩C80 Φ500*125 PHC—AB	m	386.136	260.00	100395.36		
59	05030080	松杂板枋材	m3	17.0986	1460.00	24963.96		
60	05030180	松木板	m3	0.0213	1474.42	31.41		
61	05030320	垫木	m3	0.2378	1549.95	368.58		
62	05030370	松杂直边板	m3	1.9136	1211.42	2318.17		

单位工程人材机汇总表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
63	05050080@1	难燃胶合板2440×1220×9	m2	446.25	26.00	11602.50		
64	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	567.1944	39.40	22347.46		
65	06010010@1	LOW-E中空玻璃6mm钢化 LOW-E+9A+6mm白玻	m2	318.22	332.90	105935.44		
66	06010020@1	LOW-E中空玻璃6mm钢化 LOW-E+9A+6mm白玻	m2	9.72	332.90	3235.79		
67	07010001@1	抛光砖800*800	m2	185.7216	107.91	20041.22		
68	07050040@1	抛光砖800*800	m2	889.9488	107.91	96034.38		
69	07050040@2	耐磨地砖500*500	m2	112.372	25.20	2831.77		
70	07050060	瓷质耐磨梯级砖500*300	m2	78.3552	41.46	3248.61		
71	07050080	瓷质耐磨梯级挡板砖500*150	m2	28.5996	26.08	745.88		
72	09050180	氟碳喷涂铝单板3.0mm厚 (表面涂层:氟碳漆)	m2	1922.1654	295.00	567038.79		
73	09390060	浴厕隔断成品	m2	118.514	310.00	36739.34		
74	10030060	铝合金大龙骨h=60×30	m	1711.9	9.93	16999.17		
75	12090020	塑料板扫脚盖板	m	238	12.02	2860.76		
76	12090030	塑料板压口盖板	m	238	15.77	3753.26		
77	12090040	塑料板阴阳角卡口板	m	212.5	2.15	456.88		
78	12230020	不锈钢扶手φ75	m	94.05	45.36	4266.11		
79	13010170	红丹漆	kg	61.5839	10.60	652.79		
80	13010210	环氧富锌底漆	kg	26.5	22.63	599.70		
81	13030060	导电中层漆	kg	285.504	38.85	11091.83		
82	13030260	环氧富锌漆	kg	517.3995	41.61	21528.99		
83	13030280	环氧云母氧化铁中间漆	L	180.5394	23.63	4266.15		
84	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	1063.3849	26.40	28073.36		
85	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	1205.2087	36.90	44472.20		
86	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	4204.9636	1.25	5256.20		
87	13050040	防水底漆	kg	107.064	54.93	5881.03		
88	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	334.454	23.30	7792.78		
89	13050180	抗静电面漆	kg	285.504	105.56	30137.80		
90	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	297.1736	16.96	5040.06		
91	13050460	钢结构薄型防火涂料	kg	1412.7575	10.91	15413.18		
92	13050520	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	13.0012	13.50	175.52		
93	13330033@1	SBS改性沥青聚酯胎防水 卷材3mm厚 I型	m2	784.2974	29.00	22744.62		

单位工程人材机汇总表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
94	13350190	密封毛条	m	1700.2508	0.34	578.09		
95	13410010	嵌缝料	kg	18.9351	0.58	10.98		
96	13410050	软填料	kg	159.1735	3.90	620.78		
97	14010030	松节油	kg	88.6546	8.84	783.71		
98	14210050	环氧树脂综合	kg	9.405	24.89	234.09		
99	14350080	氨基稀释剂	L	17.6136	7.59	133.69		
100	14350250	隔离剂	kg	399.7431	7.05	2818.19		
101	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	2.65	31.25	82.81		
102	14350830	改性沥青卷材基层处理剂 水性	kg	113.7605	6.00	682.56		
103	14390030	二氧化碳	m3	80.4091	4.72	379.53		
104	14390060	氩气	m3	24.1439	12.08	291.66		
105	14390070	氧气	m3	114.8555	5.16	592.65		
106	14390100	乙炔气	kg	63.1699	13.30	840.16		
107	14410130	玻璃胶335克/支	支	155.5998	13.73	2136.39		
108	14410450	耐候胶	L	546.7907	61.79	33786.20		
109	14410480	强力植筋胶	L	3.8	85.00	323.00		
110	14410490	墙边胶	L	46.8322	46.77	2190.34		
111	14410500	乳液	kg	59.67	5.83	347.88		
112	15070010	玻璃棉毡 δ 20	m2	446.25	21.03	9384.64		
113	15130110	聚苯乙烯泡沫板 δ 50	m2	313.5174	28.00	8778.49	孚达	广州孚达 保温隔热 材料有限公司
114	17050050	不锈钢管D32	m	627	12.60	7900.20		
115	17270180	高压橡胶管综合	m	16.1786	59.37	960.52		
116	17270280	喷砂用胶管中压 D40	m	22.9116	26.86	615.41		
117	18050020	不锈钢弯头DN65	个	16.16	185.00	2989.60		
118	18250615	管箍	个	10.786	9.29	100.20		
119	31190010	美纹纸	m	7520.7054	0.05	376.04		
120	34090010	白棉纱	kg	17.8297	11.47	204.51		
121	34090170	泡沫条 φ 18	m	3340.4622	0.17	567.88		
122	34090180	喷砂嘴	个	10.8924	47.01	512.05		
123	34110010	水	m3	453.2343	4.05	1835.60		
124	35030020	脚手架接驳管 φ 43×350	支	7.5648	5.74	43.42		
125	35030030	脚手架钢管底座	个	2.4679	7.05	17.40		

单位工程人材机汇总表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
126	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	265.3578	13.08	3470.88		
127	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	11.148	5.62	62.65		
128	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	53.3326	5.24	279.46		
129	35050025	密目式阻燃安全网	m ²	495.264	8.50	4209.74		
130	35090230	钢支撑	kg	2607.6093	3.88	10117.52		
131	80030290	炉(矿)渣综合	m ³	11.84	65.96	780.97		
132	99450760	其他材料费	元	21826.8983	1.00	21826.90		
133	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0296	1.00	-0.03		
134	MC1-101@1	铝合金四扇推拉窗90系列 无上亮 1.4	m ²	4.05	288.00	1166.40		
135	MC1-76	钢质防火门双扇(乙级)	m ²	20.16	650.00	13104.00		
136	MC1-92	铝合金推拉门 100系列 单扇 带上亮1.4厚	m ²	48.07	309.00	14853.63		
137	MC1-92@1	铝合金推拉门 100系列 双扇 带上亮1.4厚	m ²	5.28	309.00	1631.52		
138	MC1-92@2	铝合金推拉门 100系列 四扇 带上亮1.4厚	m ²	9.72	328.00	3188.16		
139	MC1-99@1	铝合金双扇推拉窗90系列 带上亮 1.4	m ²	250.02	268.00	67005.36		
140	MC1-99@2	铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮 1.4	m ²	10.8	258.00	2786.40		
141	8021902	商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度 80 ± 20 mm) C15	m ³	133.0899	391.00	52038.15		
142	8021903	商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度 80 ± 20 mm) C20	m ³	6.7295	401.00	2698.53		
143	8021903@1	商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度 80 ± 20 mm) C20	m ³	14.9727	401.00	6004.05		
144	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	0.0198	414.00	8.20		
145	8021904	商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度 80 ± 20 mm) C25	m ³	6.8513	416.00	2850.14		
146	8021905	商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度 80 ± 20 mm) C30	m ³	367.3446	418.00	153550.04		
147	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	308.8603	442.00	136516.25		
148	80090395	DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆) 保水率 $\geq 88\%$ 一类, 强度等级: M5	t	3.3984	312.00	1060.30		

单位工程人材机汇总表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--土建

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
149	80090395@1	DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆) 保水率≥88%一类, 强度等级: M20	t	1.2375	349.00	431.89		
150	80090395@3	DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆) 保水率≥88%一类, 强度等级: M7.5	t	66.8645	321.00	21463.50		
151	80090425	DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88%一类, 强度等级: M5	t	182.0603	321.00	58441.36		
152	80090455	DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆) 保水率≥88%一类, 强度等级: M20	t	35.2516	357.00	12584.82		
153	80090475	DS干混地面砂浆 保水率≥88%一类, 强度等级: M20	t	94.1711	348.00	32771.54		
154	80090505	DW干混普通防水砂浆 保水率≥88%P8 一类, 强度等级: M15	t	0.0328	445.00	14.60		
155	04030027	河砂	m3	60.096	266.00	15985.54		
156	33010088@1	钢梁(成品) H型钢	t	12.56	6140.00	77118.40		
157	33010640@1	钢檩条(成品) C型钢	t	3.8	5225.00	19855.00		
158	35090237@1	圆钢D12	t	0.25	3950.00	987.50		
159	35090237@2	钢管(成品) D102*4	t	1.8	6375.00	11475.00		
160	35090237@3	角钢(成品) L50*50	t	0.37	6205.00	2295.85		
161	00010003	机上人工	工日	153.0401	207.00	31679.30		
162	99450630	折旧费	元	29641.4544	1.00	29641.45		
163	99450640	检修费	元	5609.4044	1.00	5609.40		
164	99450650	维护费	元	14429.1825	1.00	14429.18		
165	99450660	安拆费	元	4413.8959	1.00	4413.90		
166	99450680	柴油(机械用) 0#	kg	3936.1608	6.69	26332.92		
167	99450700	电(机械用)	kW·h	27656.7731	0.57	15764.36		
168	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0812	1.00	-0.08		
		合计				3878461.30		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		建筑电气工程					64691.14		
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL1 3. 规格: 详见系统图	台	1	585.21	585.21		
2	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL2 3. 规格: 详见系统图	台	1	585.21	585.21		
3	030404017003	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL3 3. 规格: 详见系统图	台	1	585.21	585.21		
4	030404017004	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL4 3. 规格: 详见系统图	台	1	585.21	585.21		
5	030404017005	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL5 3. 规格: 详见系统图	台	1	514.63	514.63		
6	030404017006	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL6 3. 规格: 详见系统图	台	1	585.21	585.21		
7	030404017007	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL7 3. 规格: 详见系统图	台	1	655.79	655.79		
8	030404017008	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL8 3. 规格: 详见系统图	台	1	514.63	514.63		
9	030404017009	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL9 3. 规格: 详见系统图	台	1	514.63	514.63		
10	030404017010	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL10 3. 规格: 详见系统图	台	1	514.63	514.63		
11	030404034001	照明开关	1. 名称: 单位开关	个	54	22.53	1216.62		
12	030404035001	插座	1. 名称: 二三孔插座	个	60	26.69	1601.40		
13	030404035002	插座	1. 名称: 空调插座	个	10	28.65	286.50		
14	030404035003	插座	1. 名称: 应急灯插座	个	6	26.69	160.14		
15	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*50+1*25	m	7.45	153.41	1142.90		
本页小计								10047.92	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
16	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*6+1*4	m	16.95	36.27	614.78		
17	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	630.9	8.00	5047.20		
18	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配	m	54.3	11.34	615.76		
19	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 吊顶内敷设	m	183.37	17.81	3265.82		
20	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZR-BVR-2.5	m	1947.204	3.05	5938.97		
21	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZR-BVR-4	m	659.78	4.11	2711.70		
22	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZR-BVR-6	m	176.49	5.50	970.70		
23	030411004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZR-BVR-10	m	96.63	8.96	865.80		
24	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	126	8.24	1038.24		
25	030412001001	普通灯具	1. 名称: 应急灯	套	6	164.32	985.92		
26	030412004001	装饰灯	1. 名称: LED防水吸顶灯 2. 规格: ϕ 320	套	7	116.40	814.80		
27	030412004002	装饰灯	1. 名称: LED吸顶灯 2. 规格: 600*600	套	35	159.52	5583.20		
28	030412004003	装饰灯	1. 名称: 安全指向灯	套	10	157.21	1572.10		
29	030412004004	装饰灯	1. 名称: 安全出口灯	套	3	157.21	471.63		
30	030701003001	空调器	1. 名称: 空调1匹	台	10	2414.66	24146.60		
本页小计							54643.22		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
		给排水工程					59909.07		
31	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:净水 3. 材质、规格:PPR塑料管 DE25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	82.06	24.01	1970.26		
32	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:净水 3. 材质、规格:PPR塑料管 DE32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	14.52	29.55	429.07		
33	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:净水 3. 材质、规格:PPR塑料管 DE50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	24.29	44.03	1069.49		
34	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:净水 3. 材质、规格:PPR塑料管 DE75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	123.31	67.29	8297.53		
35	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:DN65	m	67.49	49.45	3337.38		
36	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:DN100	m	71.81	59.71	4287.78		
37	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污、废、雨水 3. 材质、规格:DE200 UPVC	m	60	88.05	5283.00		
本页小计								24674.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	031003001001	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DE25	个	33	31.26	1031.58	
39	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DE32	个	2	52.98	105.96	
40	031003001003	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DE50	个	1	96.04	96.04	
41	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65	个	3	335.98	1007.94	
42	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DE75水表组 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 水表一个、闸阀两个	组	1	1069.81	1069.81	
43	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗手盆 2. 规格、类型: 台下式 3. 附件名称、数量: 水龙头、存水弯、下水口、托架、洗手盆、DN15角阀、DN15编织软管	组	10	784.49	7844.90	
44	031004006001	大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 附件名称、数量: 大便器、6L节水水箱及配件、角阀、延时自闭式冲洗器、存水弯	组	5	1083.60	5418.00	
45	031004007001	小便器	1. 名称: 小便器 2. 附件名称: 小便器、排水附件、连接管、螺纹管件、截止阀、延时自闭式冲洗器	组	10	467.79	4677.90	
46	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖检查井、管道、化粪池土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m内	m3	22.83	35.84	818.23	
47	040103001001	回填方	1. 名称: 人工夯实 2. 填方材料品种: 原土	m3	11.73	30.09	352.96	
48	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 10km	m3	11.1	12.87	142.86	
本页小计							22566.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
49	040504001002	砌筑井	1. 名称: ϕ 700圆形废水井 2. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层, 100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:1:2水泥防水砂浆 5. 混凝土强度等级:C15混凝土 6. 盖板材质、规格: ϕ 700圆形钢纤维混凝土检查井盖	座	2	1065.09	2130.18		
50	040504001003	砌筑井	1. 名称: ϕ 700圆形雨水井 2. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层, 100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:1:2水泥防水砂浆 5. 混凝土强度等级:C15混凝土 6. 盖板材质、规格: ϕ 700圆形钢纤维混凝土检查井盖	座	3	939.31	2817.93		
51	040504008001	整体化粪池	1. 名称:Z3-6QF化粪池 2. 型号、规格:详见图集02S701	座	1	7720.27	7720.27		
		消防工程					62227.55		
52	030109001001	离心式泵	1. 名称:消防水泵	台	2	5021.39	10042.78		
53	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:消防管 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:卡箍及管件安装	m	75.39	75.82	5716.07		
54	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:消防管 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:卡箍及管件安装	m	149.61	114.91	17191.69		
本页小计								45618.92	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
55	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消火栓 2. 型号、规格:SG24B65Z-J, 尺寸为LXBXH(700X240X1000)mm 3. 附件材质、规格:室内设置的单口消火栓箱,箱内分别配置DN65mm消火栓1个, DN65mm L=25m衬胶水带1条, DN65X19mm直流水枪1支	套	15	1075.75	16136.25		
56	030901011001	室外消火栓	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:DN100水泵接合器	套	2	975.98	1951.96		
57	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:DN100水泵接合器	套	2	860.30	1720.60		
58	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	30	58.97	1769.10		
59	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	4	208.50	834.00		
60	031002001001	管道支架	1. 名称:消防管、喷淋管支架	kg	115.73	24.16	2796.04		
61	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	6	472.80	2836.80		
62	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆、红丹防锈漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆两遍、红丹防锈漆两遍	m ²	48.88	25.21	1232.26		
		防雷工程					37199.73		
63	030409002001	接地母线	1. 名称:接地连接线 2. 材质:40*4镀锌扁钢	m	450	57.82	26019.00		
64	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内结构主筋作引下线,利用的钢筋不少于2根Φ16	m	228.26	16.40	3743.46		
65	030409004001	均压环	1. 名称:水平接地体 2. 材质:基础梁内两主筋焊通作水平接地体	m	139.24	7.16	996.96		
本页小计								60036.43	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
66	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 热镀锌圆钢 φ 12	m	165.58	19.62	3248.68		
67	030409006001	避雷针	1. 名称: 避雷小针 2. 规格: 圆钢 φ 12	根	10	22.59	225.90		
68	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部灯等电位端子箱	台	5	156.28	781.40		
69	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱	台	1	156.28	156.28		
70	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 测试端子板	台	4	103.92	415.68		
71	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置调试	系统	1	1612.37	1612.37		
		高低压配电工程					48833.02		
72	030401002001	干式变压器	1. 名称: 节能型干式变压器	台	1	13334.05	13334.05		
73	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称: 高压成套配电柜	台	1	9337.16	9337.16		
74	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 密集母线	m	3	2278.25	6834.75		
75	030404004001	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜	台	1	7729.27	7729.27		
76	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*50+1*25	m	7.45	153.41	1142.90		
77	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*6+1*4	m	16.95	36.27	614.78		
78	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 热缩式电缆终端头 2. 型号: YJV-4*50+1*25	个	1	304.00	304.00		
79	030411002001	线槽	1. 名称: 线槽 2. 规格: 250*150	m	57.62	165.50	9536.11		
		措施项目					2290.1		
80	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	2290.10	2290.10		
81	031302007001	高层施工增加		项	1				
本页小计								57563.43	
合 计								275150.61	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	23016.15			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 3.44% (0.8 ≤ δ < 1.2 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
6	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 市级文明工地1.00%; 省级文明工地2.00%
7	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
8	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9	QTFY00000001	其他费用						按实际发生

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								或经批准的施工组织设计方案计算
10	TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
合 计					23016.15			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

第 1 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010003	机上人工	工日	3.09	207.00	639.63		
2	00010003@1	机上人工	工日	1.1415	207.00	236.29		
3	00010010	人工费	元	66761.8607	0.90	60085.67		
4	01000003	型钢	kg	121.5165	4.17	506.72		
5	01010105	镀锌热轧圆盘条 φ10以内	kg	44.4636	4.10	182.30		
6	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	5.9081	4.90	28.95		
7	01030035@1	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	1.53	4.90	7.50		
8	01030055	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	2.09	4.90	10.24		
9	01130060	镀锌扁钢综合	kg	12.3	6.03	74.17		
10	01290003	钢板综合	kg	0.6	4.04	2.42		
11	01290003@1	钢板综合	kg	1.96	4.04	7.92		
12	01290043	钢板8~15	kg	0.9493	4.04	3.84		
13	01290173	钢板12~20	kg	11.025	4.04	44.54		
14	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.8412	26.42	22.22		
15	02010013	橡胶板1~3	kg	0.3671	25.70	9.43		
16	02010015	橡胶板4~15	kg	0.115	11.09	1.28		
17	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	4.806	7.71	37.05		
18	02090090	塑料薄膜	m ²	16.705	0.26	4.34		
19	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	73	0.13	9.49		
20	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	61.2	2.10	128.52		
21	02130090	三色塑料带20mm×40m	卷	0.07	2.06	0.14		
22	02270001	棉纱	kg	12.123	11.47	139.05		
23	02270020	白布	kg	2.6532	2.75	7.30		
24	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	18.512	0.18	3.33		
25	03010240	木螺钉M4×65	十套	30.8942	0.68	21.01		
26	03010430	六角螺栓综合	kg	5.0351	5.58	28.10		
27	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	22.176	5.94	131.73		
28	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	13.905	56.57	786.61		
29	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	6.0501	10.38	62.80		
30	03011415	镀锌精制螺栓1平1弹垫M6×100以内	十套	4.08	1.04	4.24		
31	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	61.612	0.43	26.49		

单位工程人材机汇总表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

第 2 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	03011590	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内	十套	0.243	2.69	0.65		
33	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	3.61	5.04	18.19		
34	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	0.61	5.09	3.10		
35	03011655	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×100以内	十套	0.41	27.92	11.45		
36	03013001	膨胀螺栓综合	十套	6.18	2.63	16.25		
37	03013011	膨胀螺栓综合	kg	4.907	7.56	37.10		
38	03013051	膨胀螺栓M10	十套	4.08	5.82	23.75		
39	03013431	塑料胀管D6~8	十套	52.2565	0.60	31.35		
40	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	8	16.00	128.00		
41	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	12.978	2.94	38.16		
42	03019021	圆钉50~75	kg	1.566	3.54	5.54		
43	03071151	水龙头	个	10.1	165.00	1666.50		
44	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	5.05	10.00	50.50		
45	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	25.25	17.14	432.79		
46	03078001	瓷蹲式大便器水箱配件	套	5.05	106.62	538.43		
47	03078051	大便器胶皮碗	个	5.25	0.95	4.99		
48	03131061	尼龙砂轮片φ100	片	0.2385	4.27	1.02		
49	03131101	尼龙砂轮片φ400	片	5.9675	11.97	71.43		
50	03134021	铁砂布0~2#	张	31.3249	0.94	29.45		
51	03135001	低碳钢焊条综合	kg	47.43	6.01	285.05		
52	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	8.7018	5.96	51.86		
53	03136021	焊锡丝综合	kg	1.35	7.69	10.38		
54	03137041	焊锡膏	kg	0.4296	47.01	20.20		
55	03138001	锡基钎料	kg	4.5085	52.47	236.56		
56	03139021	冲击钻头φ12	个	0.24	8.55	2.05		
57	03139071	冲击钻头φ6~8	个	1.4484	2.76	4.00		
58	03139081	冲击钻头φ8~16	个	1.57	4.14	6.50		
59	03139091	冲击钻头φ6~12	个	2.0904	3.45	7.21		
60	03139101	冲击钻头φ10~20	个	1.5635	8.12	12.70		
61	03139281	钢锯条	条	85.9781	0.43	36.97		
62	03139521	合金钢钻头φ10	个	0.0952	4.57	0.44		
63	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	4.08	3.62	14.77		

单位工程人材机汇总表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

第 3 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
64	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	4.064	6.82	27.72		
65	04010015	复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5	t	1.1026	435.00	479.63		
66	04010020	复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5	kg	101.5	0.44	44.66		
67	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5	kg	12.9152	0.44	5.68		
68	04030001	砂子	kg	0.045	0.08			
69	04030015	中砂	m3	0.176	265.00	46.64		
70	04030015@1	中砂	m3	3.3944	265.00	899.52		
71	04050035	碎石20	m3	0.192	125.00	24.00		
72	04090055	石灰膏	m3	0.0925	378.64	35.02		
73	04130001	标准砖240×115×53	千块	3.6606	335.00	1226.30		
74	04130070	烧结粉煤灰砖240×115 ×53	千块	0.08	340.00	27.20		
75	05030080	松杂板枋材	m3	0.216	1460.00	315.36		
76	05030200	木板	m3	0.012	1630.62	19.57		
77	13010050	醇酸清漆	kg	0.16	13.99	2.24		
78	13010120	酚醛磁漆	kg	0.1	7.75	0.78		
79	13010130	酚醛调和漆	kg	3.525	14.02	49.42		
80	13010130@1	酚醛调和漆	kg	0.064	14.02	0.90		
81	13010135	醇酸调和漆	kg	9.6782	14.02	135.69		
82	13010330	沥青清漆	kg	2.745	6.45	17.71		
83	13030240	厚漆	kg	2.6912	10.26	27.61		
84	13030795	醇酸防锈漆	kg	13.5398	14.02	189.83		
85	13050080	防锈漆C53-1	kg	1.8583	16.13	29.97		
86	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.0824	6.20	0.51		
87	13350020	防水粉	kg	14.3377	2.10	30.11		
88	13350035	防水密封胶	支	5.2	8.10	42.12		
89	13350380	油浸石棉盘根编织 φ6~ 10(250℃)	kg	0.7	18.06	12.64		
90	14010010	清油	kg	0.4056	13.07	5.30		
91	14030030	煤油	kg	1.576	4.29	6.76		
92	14030040	汽油综合	kg	17.9534	8.02	143.99		
93	14050040	溶剂汽油	kg	4.497	7.17	32.24		
94	14070001	变压器油	kg	0.43	9.81	4.22		
95	14070050	机油综合	kg	2.4635	6.96	17.15		

单位工程人材机汇总表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

第 4 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
96	14090010	电力复合脂	kg	4.375	14.45	63.22		
97	14090030	黄甘油	kg	0.404	6.46	2.61		
98	14330030	丙酮	kg	5.1283	9.74	49.95		
99	14330320	硬脂酸	kg	0.0444	6.33	0.28		
100	14350360	酒精	kg	0.64	7.34	4.70		
101	14350490	漂白粉综合	kg	0.2003	5.31	1.06		
102	14350540	润滑剂	kg	0.376	4.53	1.70		
103	14390070	氧气	m3	6.3925	5.16	32.99		
104	14390100	乙炔气	kg	2.1856	13.30	29.07		
105	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	2.8676	14.02	40.20		
106	14410600	胶粘剂	kg	0.8524	1.88	1.60		
107	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.4099	4.19	1.72		
108	17010100@1	镀锌钢管DN65	m	76.5209	42.30	3236.83		
109	17010100@3	镀锌钢管DN100	m	151.8542	68.30	10371.64		
110	17030030	镀锌钢管DN25	m	0.8	12.28	9.82		
111	17190005	金属软管DN15	条	25.25	2.91	73.48		
112	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	6	2.19	13.14		
113	17250050@1	PPR塑料管DE75	m	125.283	34.41	4310.99		
114	17250050@2	PPR塑料管DE25	m	83.373	3.83	319.32		
115	17250050@3	PPR塑料管DE32	m	14.7523	6.35	93.68		
116	17250050@4	PPR塑料管DE50	m	24.6786	15.28	377.09		
117	17250170	塑料软管D5	m	2	0.40	0.80		
118	17250370@1	塑料排水管DN65	m	66.1402	19.00	1256.66		
119	17250370@2	塑料排水管DN100	m	70.3738	21.00	1477.85		
120	17250370@5	塑料排水管DE200	m	59.58	60.26	3590.29		
121	17270175	橡胶软管DN20	m	0.175	5.00	0.88		
122	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	33.33	1.15	38.33		
123	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	2.02	8.75	17.68		
124	18010775	黑玛钢活接头DN40	个	1.01	15.19	15.34		
125	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	2.02	1.03	2.08		
126	18030529	螺纹管件DN15	个	35.35	1.67	59.03		
127	18030605	固定卡子Φ90	个	2.06	3.03	6.24		
128	18090060@1	室内塑料排水管件DN65	个	59.7287	6.46	385.85		
129	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	63.5519	15.84	1006.66		

单位工程人材机汇总表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

第 5 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
130	18090260@1	室内塑料给水管接头零件 (热熔接)DE25	个	100.5235	2.35	236.23		
131	18090260@2	室内塑料给水管接头零件 (热熔接)DE32	个	15.6961	4.16	65.30		
132	18090260@3	室内塑料给水管接头零件 (热熔接)DE50	个	18.0232	5.72	103.09		
133	18090260@4	室内塑料给水管接头零件 (热熔接)DE75	个	74.3559	8.15	606.00		
134	18091000@1	塑料排水管直接DE200	个	2.88	55.72	160.47		
135	18250510	扁钢卡子25×4	kg	22.5189	5.37	120.93		
136	18250605	管卡(带膨胀螺栓)DN32	套	5.25	0.80	4.20		
137	18310400	陶土管弯头De150	支	2.88	7.55	21.74		
138	19000001@2	截止阀DE25	个	33.33	18.00	599.94		
139	19000001@3	截止阀DE32	个	2.02	29.00	58.58		
140	19000001@4	截止阀DE50	个	1.01	49.00	49.49		
141	19000020@2	闸阀DN100	个	6	251.00	1506.00		
142	19000020@3	闸阀DN65	个	3	177.00	531.00		
143	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.1124	26.00	2.92		
144	19010280	角式长柄截止阀DN15	个	10.1	17.14	173.11		
145	19030001@1	法兰闸阀DN65	个	2	177.00	354.00		
146	20010360@1	平焊法兰DN100	副	6	65.40	392.40		
147	20010360@3	平焊法兰DN65	副	6	46.80	280.80		
148	20010360@4	钢板平焊法兰DN100	副	2	65.40	130.80		
149	21090001	洗脸盆	套	10.1	328.58	3318.66	科勒	广州金坊 建筑材料 有限公司
150	21090005	洗脸盆排水附件	套	10.1	50.00	505.00		
151	21150001	瓷蹲式大便器	个	5.05	670.00	3383.50		
152	21150130@1	自闭式冲洗器DN32	个	5.05	103.85	524.44		
153	21150140	大便器排水接头	个	5.05	5.20	26.26		
154	21170001	挂式小便器	个	10.1	204.00	2060.40		
155	21170020	小便器冲水连接管DN15	根	10.1	8.00	80.80		
156	21170030	小便器排水附件	套	10.1	50.00	505.00		
157	21310100	洗脸盆托架	副	10.1	54.52	550.65		
158	23010001@1	灭火器MF/ABC4	个	30	55.70	1671.00		
159	23030001@1	地上式消防栓DN100	套	2	792.00	1584.00		
160	23030040	室内消防栓	套	15	965.00	14475.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

第 6 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
161	23050001@1	消防水泵接合器DN100	套	2	586.00	1172.00		
162	24010001@1	法兰水表DN65	个	1	277.43	277.43		
163	24110073	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.45	80.00	36.00		
164	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0612	20.00	1.22		
165	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0612	5.56	0.34		
166	25000001@1	LED防水吸顶灯 φ320	套	7.07	84.07	594.37		
167	25000001@2	LED吸顶灯 600*600	套	35.35	128.25	4533.64		
168	25000001@3	应急灯	套	6.06	122.00	739.32		
169	25000001@4	安全出口灯	套	3.03	122.00	369.66		
170	25000001@5	安全指向灯	套	10.1	122.00	1232.20		
171	26050001@1	单位开关	个	55.08	11.40	627.91		
172	26410060@1	二三孔插座	个	61.2	10.10	618.12		
173	26410060@2	空调插座	个	10.2	12.02	122.60		
174	26410060@4	应急灯插座	个	6.12	10.10	61.81		
175	27050060@1	避雷针圆钢 φ12	根	10	2.64	26.40		
176	27050080@1	热镀锌圆钢 φ12	m	173.859	5.33	926.67		
177	27060170@1	40*4镀锌扁钢	m	472.5	5.11	2414.48		
178	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	17.9267	2.40	43.02		
179	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.25	63.75	15.94		
180	28010090	裸铜线10mm ²	kg	2	53.88	107.76		
181	28030170@1	绝缘电线ZR-BVR-4	m	712.5624	2.68	1909.67		
182	28030170@2	绝缘电线ZR-BVR-2.5	m	2141.9244	1.67	3577.01		
183	28030170@3	绝缘电线ZR-BVR-6	m	190.6092	4.09	779.59		
184	28030170@4	绝缘电线ZR-BVR-10	m	101.4615	7.14	724.44		
185	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	14.6643	2.80	41.06		
186	28030310	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm ²	m	0.732	16.37	11.98		
187	28030350	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm ²	m	3.054	4.55	13.90		
188	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm ²	m	6.108	0.50	3.05		
189	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	9.162	1.11	10.17		

单位工程人材机汇总表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

第 7 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
190	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	88.6895	1.11	98.45		
191	28110210@1	铜芯电缆YJV-4*50+1*25	m	15.049	134.85	2029.36		
192	28110210@2	铜芯电缆YJV-4*6+1*4	m	34.239	18.87	646.09		
193	29030030@1	金属线槽250*150	m	59.3486	122.95	7296.91		
194	29050030	插接母线槽	m	3	2132.00	6396.00		
195	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~ 20	个	129.78	0.06	7.79		
196	29060140@1	刚性难燃管PVC20	m	693.99	1.73	1200.60		
197	29060140@2	刚性难燃管PVC25	m	261.437	2.44	637.91		
198	29060280	难燃塑料管接头20	个	162.4568	0.48	77.98		
199	29060285	难燃塑料管接头25	个	13.9823	0.53	7.41		
200	29060295	难燃塑料管接头40	个	38.5077	0.99	38.12		
201	29060345	难燃塑料管卡子40	个	155.9562	0.80	124.76		
202	29060380	难燃塑料管三通40	个	5.7762	2.11	12.19		
203	29060415	难燃塑料管伸缩接头40	个	3.8508	1.89	7.28		
204	29060450	难燃塑料管弯头40	个	3.8508	1.85	7.12		
205	29070020@1	热缩式电缆终端头YJV-4 *50+1*25	套	1.02	39.00	39.78		
206	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.0748	370.00	27.68		
207	29090175	塑料接线柱双线	个	49.44	0.85	42.02		
208	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	55.825	1.06	59.17		
209	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	20.3	2.25	45.68		
210	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	1.015	3.17	3.22		
211	29090235	铜接线端子DT-35mm ²	个	2.436	4.67	11.38		
212	29090245	铜接线端子DT-70mm ²	个	3.045	7.26	22.11		
213	29110390	接线盒	个	128.52	1.90	244.19		
214	29170340	胶木线夹	个	6	0.40	2.40		
215	33010285	塑钢踏步	kg	-1.0447	6.29	-6.57		
216	34110010	水	m ³	25.6082	4.05	103.71		
217	34110010@1	水	m ³	6.1884	4.05	25.06		
218	34130001	标志牌塑料扁形	个	3.8064	0.68	2.59		
219	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.1244	45.50	5.66		
220	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.0322	116.35	3.75		
221	36010080@1	Φ700圆形钢纤维混凝土 检查井盖	套	5	166.00	830.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：遂溪县人民检察院“12309”检察服务中心--安装

第 8 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
222	37091110	钢垫板1~2	kg	8.2	4.37	35.83		
223	50030010@1	空调1匹	台	10	2200.00	22000.00		
224	51050001	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵	台	2	4194.65	8389.30	川粤	广东川粤供水设备有限公司
225	55010001	低压配电柜(屏)	台	1	7000.00	7000.00		
226	55010010	高压配电柜	台	1	8000.00	8000.00		
227	55090080@1	成套配电箱AL1	台	1	325.38	325.38		
228	55090080@10	成套配电箱AL10	台	1	254.80	254.80		
229	55090080@2	成套配电箱AL2	台	1	325.38	325.38		
230	55090080@3	成套配电箱AL3	台	1	325.38	325.38		
231	55090080@4	成套配电箱AL4	台	1	325.38	325.38		
232	55090080@5	成套配电箱AL5	台	1	254.80	254.80		
233	55090080@6	成套配电箱AL6	台	1	325.38	325.38		
234	55090080@7	成套配电箱AL7	台	1	395.96	395.96		
235	55090080@8	成套配电箱AL8	台	1	254.80	254.80		
236	55090080@9	成套配电箱AL9	台	1	254.80	254.80		
237	55430050	干式变压器	台	1	10000.00	10000.00	新昇	湖北新昇电气有限公司广东办事处
238	55490180@1	局部灯等电位端子箱	台	5	114.00	570.00	北京狮岛	广州辰安消防设施工程有限公司
239	55490180@2	总等电位端子箱	台	1	114.00	114.00		
240	80010640	预拌水泥砂浆1:2.5	m3	0.0868	571.20	49.58		
241	8021901	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10	m3	0.8274	380.00	314.41		
242	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	2.005	391.00	783.96		
243	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.816	401.00	327.22		
244	99450630	折旧费	元	620.9779	1.00	620.98		
245	99450640	检修费	元	139.7244	1.00	139.72		
246	99450650	维护费	元	417.6557	1.00	417.66		
247	99450660	安拆费	元	416.3623	1.00	416.36		
248	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3.822	8.02	30.65		
249	99450680	柴油(机械用)0#	kg	49.6907	6.69	332.43		

